

 جامعة الملك خالد KING KHALID UNIVERSITY	رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA	دليل إجراءات السلامة للزوار والمقاولين للإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الملك خالد	كود رقم : KKUS-0023 إصدار: (١) تعديل: صفحة ١ من ٣
---	--	--	--

دليل إجراءات السلامة لإدارة الأمن الجامعي للزوار والمقاولين

الإدارة العامة للأمن الجامعي | جامعة الملك خالد

- الغرض من الدليل (Purpose)

تحديد وتوضيح الآليات والإجراءات الإلزامية الواجب اتباعها للتحكم في المخاطر وضمان سلامة كافة الزوار والمقاولين الخارجيين المتواجدين داخل مرافق وكليات جامعة الملك خالد، بما يضمن بيئة عمل خالية من الحوادث ومتوافقة مع نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO ٤٥٠٠١ - ٩٠٠١ .
النطاق (Scope)

يطبق هذا الدليل على جميع الأطراف الخارجية غير التابعة للجامعة وتشمل:

الزوار: المراجعين، ضيوف المؤتمرات والفعاليات، والوفود الرسمية.

المقاولين: الشركات والمؤسسات الخارجية المتعاقدة مع الجامعة لأعمال التنفيذ، التشغيل، الصيانة، النظافة، أو التغذية، وجميع عمالتهم .

إجراءات وعمليات الزوار (Procedures Visitors)

. عند الدخول والتسجيل:

المرور بنقاط الأمن: يمنع دخول أي زائر إلى مباني ومرافق الجامعة دون المرور بمكتب الاستقبال أو نقطة الأمن المعتمدة عند المداخل.

تسجيل البيانات: يلتزم موظف الأمن بتسجيل هوية الزائر، جهة الزيارة، ووقت الدخول في النظام الرقمي أو سجل الزوار.

بطاقة تعريف الزائر (Visitor Badge): يُمنح الزائر بطاقة تعريفية بارزة يلتزم بارتدائها طوال فترة تواجده داخل الحرم الجامعي، ويتم استعادتها عند المغادرة.

توفير إرشادات السلامة: يقوم موظف الاستقبال بتوجيه نظر الزائر إلى "اللوحة الإرشادية للسلامة" المعلقة في المدخل، أو حثه على مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) للحصول على نسخة رقمية سريعة.

الإعداد	الإصدار	التاريخ	المراجعة	الاعتماد
ضحى آل شيبان	١	٢٠٢٦/٧/٥ م	علي أحمد المرشدي	هاني أحمد الزهراني
رقم كود الوثيقة	KKUS-0023			



 جامعة الملك خالد KING KHALID UNIVERSITY	رؤية VISION 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA	دليل إجراءات السلامة للزوار والمقاولين للإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الملك خالد	كود رقم : KKUS-0023 إصدار: (١) تعديل: صفحة ٢ من ٣
--	--	--	---

القواعد العامة للزوار أثناء التواجد:

المرافقة الأمنية/الإدارية:

يمنع الزوار من التجول بمفردهم في المناطق الفنية، الورش، أو المستودعات دون مرافقة من الشخص المسؤول عن الزيارة أو الأمن الجامعي.
الالتزام بالمسارات المخصصة:

يجب استخدام الممرات والمصاعد والمسارات المخصصة للمشاة والابتعاد تماماً عن أي مناطق مغلقة أو تحت الصيانة.
التدخين: يمنع منعاً باتاً داخل كافة المباني والصالات والمنشآت المغلقة بالجامعة.

إجراءات وعمليات المقاولين (Contractors Procedures)

أ. مرحلة ما قبل بدء الأعمال (Pre-mobilization):

اعتماد خطة السلامة:

يلتزم المقاول بتقديم خطة السلامة والصحة المهنية (HSE Plan) الخاصة بالمشروع لإدارة السلامة بالأمن الجامعي لمراجعتها واعتمادها قبل إنزال أي معدات للموقع.
تقييم المخاطر (JSA / Risk Assessment):

يلتزم المقاول بتقديم تحليل مخاطر تفصيلي لكل نشاط ذو خطورة عالية (مثل: العمل على ارتفاعات، الحفر، صيانة لوحات الكهرباء، أعمال اللحام والقطع والحرارة).

تصاريح العمل (Permit to Work - PTW):

لا يسمح للمقاول ببدء أي عمل خطر دون استخراج "تصريح عمل رسمي وموقع" من إدارة السلامة بالأمن الجامعي، ويجدد التصريح يومياً أو حسب طبيعة الوردية.

قواعد السلامة أثناء تنفيذ الأعمال:

معدات الحماية الشخصية (PPE):

يلتزم المقاول بتوفير معدات حماية معتمدة ومطابقة للمواصفات لجميع عمالته ويمنع منعاً باتاً تواجد عامل بدون خوذة، حذاء سلامة، وسترة عاكسة كحد أدنى.

عزل وتأمين المواقع:

يلتزم المقاول بإحاطة منطقة العمل بحواجز صلبة أو أشرطة تحذيرية صفراء/حمراء عاكسة، مع وضع لوحات إرشادية واضحة تكتب بـ (اللغة العربية والإنجليزية ولغة العمالة إن لزم)
تفيد بوجود أعمال صيانة أو حفر.

 رؤية 2030 المملكة العربية السعودية KINGDOM OF SAUDI ARABIA	دليل إجراءات السلامة للزوار والمقاولين للإدارة العامة للأمن الجامعي بجامعة الملك خالد	كود رقم : KKUS-0023
		إصدار: (١)
		تعديل:
		صفحة ٣ من ٣

المعدات والأدوات:

تخضع جميع معدات المقاول (رافعات، سقالات، أدوات كهربائية) للفحص الفني من قبل مشرفي السلامة بالجامعة، ويمنع استخدام أي معدات تالفة أو غير آمنة. النظافة والترتيب (Housekeeping):

يلتزم المقاول بتنظيف موقع العمل أولاً بأول، وإزالة المخلفات والأنقاض وتخزين المواد بطريقة آمنة لا تسد مخارج الطوارئ أو ممرات المشاة.

إجراءات الطوارئ المشتركة (Emergency Procedures):

في حال حدوث حالة طوارئ (حريق، تسرب كيميائي، هزة أرضية) يلتزم الزوار والمقاولون بالآتي:

التوقف الفوري:

إيقاف جميع الأعمال الجارية فوراً (خاصة أعمال المقاولين والآلات) وفصل التيار الكهربائي إن أمكن.

الإخلاء:

التوجه فوراً وبشكل منظم نحو أقرب مخرج طوارئ باتباع اللوحات الإرشادية المضيئة، ودون استخدام المصاعد الكهربائية.

نقاط التجمع:

التجمع في "نقطة التجمع المعتمدة" للمبنى، والالتزام بالبقاء فيها حتى يقوم مشرف الأمن الجامعي بحصر الأعداد والتأكد من سلامة الجميع.

الإبلاغ:

للإبلاغ عن أي خطر داهم أو إصابة، يتم الاتصال مباشرة بعمليات الأمن الجامعي على الرقم الداخلي المخصص أو إبلاغ أقرب حارس أمن في الموقع.

آلية المتابعة والجزاءات (Penalties & Enforcement)

التفتيش الدوري: يقوم مفتشو السلامة والأمن الجامعي بجولات دورية مفاجئة على مواقع عمل المقاولين للتأكد من تطبيق هذا الدليل.

إيقاف العمل: يحق للأمن الجامعي إيقاف أي أعمال للمقاول فوراً إذا تبين وجود خطر داهم يهدد الأرواح أو الممتلكات.

المخالفات والغرامات: يتم تطبيق لائحة الغرامات المعتمدة بالجامعة على المقاول في حال رصد مخالفات متكررة لبند هذا الدليل (مثل: عدم ارتداء PPE، العمل بدون تصريح، سد مخارج الطوارئ).

نموذج المتابعة والرقابة الميدانية على سكن وممارسات المقاولين

	تاريخ الزيارة
	وقت الزيارة
	اسم المسؤول عن الزيارة
	موقع السكن
	اسم الشركة

م	البند	نعم	لا	الملاحظات
1	توفر طفايات حريق صالحة للاستخدام	☐	☐	
2	سلامة التوصيلات الكهربائية	☐	☐	
3	عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بشكل غير آمن	☐	☐	
4	توفر مخارج طوارئ ومسارات آمنة	☐	☐	
5	توفر وسائل الإبلاغ عن الطوارئ وارقام الاتصال	☐	☐	
6	التزام العاملين بمتطلبات السلامة	☐	☐	
7	توفر معدات الوقاية الشخصية عند الحاجة	☐	☐	
8	عدم وجود ملاحظات او مخاطر سلامة جسيمة بالموقع	☐	☐	

التوصيات

الإجراءات المتخذة

اسم المسؤول عن الزيارة الميدانية:

التوقيع: